

A13 AS Rothenbrunnen–Connessione Vial (GR): Risanamento Tunnel Isla Bella e Plazzas

Bauherr

Ufficio federale delle strade USTRA

Projektierung

IM Maggia Engineering SA nel Consorzio MaWi

Zeitraum

2014–2026

Baukosten

circa CHF 90 Mio.

Leistungen

- Fasi MK, MP, appalti, realizzazione, messa in funzione, documentazione dell'opera eseguita.
- Stato attuale dei lavori: Fase MK e AP in fase di conclusione.

Beschreibung

Lavori di risanamento del Tunnel Isla Bella e Plazzas, inclusa costruzione del nuovo cunicolo di sicurezza del Tunnel Isla Bella. Interventi previsti

- Costruzione cunicolo di sicurezza nel Tunnel Isla Bella
- Risanamento calcestruzzo nella soletta intermedia e protezione della superficie
- Risanamento calcestruzzo dei paramenti
- Sostituzione banchine, camere cavi, nuova condotta idrante
- Nuovo sistema di evacuazione delle acque
- Indagini supplementari stato calcestruzzo nel paramento e presenza amianto
- Indagini stato di conservazione della soletta intermedia

Hauptdaten

Lavori di risanamento del Tunnel:

- Isla Bella: L = 2.5 km
- Plazzas: L = 250 m

