

RER Genève–La Plaine (GE) : Gare de Satigny, mise en conformité des quais et aménagement des accès

Bauherr

Chemins de fer fédéraux (CFF)

Projektierung

IUB Engineering SA en groupement d'ingénieur

Zeitraum

2016-2020

Baukosten

CHF 2.0 mio.

Leistungen

- 41 Appel d'offres
- 51 Projet d'exécution
- 52 Exécution
- 53 Mise en service et achèvement

Beschreibung

Dans le cadre de la planification du RER franco-valdo-genevois, il est prévu d'augmenter l'offre sur le tronçon Genève – La Plaine.

Dès lors, les éléments suivants ont été réalisés sur la gare de Satigny :

- Extension des quais à 160m
- Rehaussement des quais à 55cm au-dessus du rail
- Accès aux quais libres de marche
- Equipement des quais selon RV05
- Infrastructures GC pour techfer (fondations mâts IS et LC, caniveaux, chambres et traversées pour câbles)

Hauptdaten

- Longueur des quais: 160 m
- Données d'exploitation: 150 trains/jour

