

## A12 Chamblieux–Bertigny (FR) : Couverture de l'autoroute

### Bauherr

Service des Ponts et Chaussées SPC du canton de Fribourg

### Projektierung

IUB Engineering SA

### Zeitraum

2017

### Baukosten

De CHF 70 à CHF 185 mio.

### Leistungen

- 21 Etudes préliminaires – Etude de faisabilité

### Beschreibung

Etude de faisabilité pour réaliser trois variantes différentes de tranchée couverte sur le secteur Chamblieux :

- Couverture de l'autoroute sur 620 mètres, avec PAB en amont et en aval de la tranchée couverte.
- Couverture de l'autoroute sur 1'000 mètres, jusqu'à la hauteur des dépôts TPF, permettant de s'affranchir des PAB au sud de la tranchée couverte et d'améliorer l'attractivité de la zone de développement prioritaire de La Chassotte.

Couverture de l'autoroute sur 1'400 mètres, en direction de la Jonction de Fribourg Sud, permettant de s'affranchir des PAB au sud de la tranchée couverte et d'inclure la protection des pôles de développement (zones d'activité légalisées) de Bertigny, Chandolan et Corberaye.

### Hauptdaten

- Longueur: de 620 à 1'400 m
- Largeur des chaussées: 12.30 m
- Gabarit vertical: 5.20 m

